

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

CURVA ABC DE SERVIÇOS E INSUMOS

Objeto de Contratação	Descrição do lote	Valor global	%
EXECUÇÃO SERVIÇOS RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO RUA EGITO	Infraestrutura urbana e sinalização	R\$ 263.289,330	100

Data Base	Regime Contratação	Encargos Sociais	BDI	Desoneração	Repasse	%
25/07/2024	Empreitada Preço Global	Hor: 115,54% Mes: 71,46%	23,370%	NÃO	R\$ 250.000,000	95

Boletins	Origem recursos	Contrapartida	%
CDHU 06/24; SINAPI 06/24; SIURB INFRA 01/24.	CONVÊNIO ESTADUAL	R\$ 13.289,330	5

Endereço da Obra
RUA EGITO - CABREÚVA - SP

Item	Banco	Código	Descritivo	Unidad	TOTAIS		Peso %	% Acumulada
					Quantidade	Valores		
1	cdhu	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ – fornecimento e execução.	m3	41,7	R\$ 79.194,82	30,1%	30,1%
2	cdhu	54.01.210	Base de brita graduada – fornecimento e execução.	m3	208,30	R\$ 63.121,14	24,0%	54,1%
3	cdhu	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento – execução.	m2	1041,50	R\$ 36.931,59	14,0%	68,1%
4	cdhu	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito – execução.	m2	1041,50	R\$ 31.984,46	12,1%	80,2%
5	cdhu	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante – fornecimento e execução.	m2	1068,55	R\$ 21.508,01	8,2%	88,4%
6	cdhu	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto – fornecimento e execução.	Unid	3,00	R\$ 12.740,28	4,8%	93,2%
7	cdhu	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante – fornecimento e execução.	m2	1041,50	R\$ 9.592,21	3,6%	96,9%
8	cdhu	70.03.003	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m ² – fornecimento e execução.	m2	3,76	R\$ 6.354,61	2,4%	99,3%
9	cdhu	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira – fornecimento e execução.	m2	6,00	R\$ 1.409,64	0,5%	99,8%
10	cdhu	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre – fornecimento e execução.	m2	1041,50	R\$ 239,54	0,1%	99,9%
11	siurb infra	062100	Levantamento de tampão de poço de visita – fornecimento e execução.	Unid	1,00	R\$ 213,03	0,1%	100,0%

Observações

Itens consolidados para verificação e apontamento da relevância orçamentária.

CABREÚVA, 25 de julho de 2024

Gustavo André Zaninetti
Gustavo André Zaninetti
Engenheiro Civil
Seção de Projetos e Viabilização



Documento assinado eletronicamente
Prefeitura de Cabreúva/SP
CPF: 46.854.820/001-56
Data: 2024.07.25 14:47:00

Antonio Carlos Mangini
Antonio Carlos Mangini (Aug 30, 2024 14:47 ADT)

Responsável Técnico

Nome : **Gustavo A Zaninetti**
Cargo : **Engenheiro civil – Matrícula 4168**
CPF/MF : 171.181.988 / 38

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome : **ANTONIO CARLOS MANGINI**
Cargo : **Prefeito Municipal de Cabreúva**
CPF/MF : 086.257.178 / 29











18 curva abc - R EGITO v2

Final Audit Report

2024-08-30

Created:	2024-08-30
By:	Nathallye Rosa (nathallyerosa.obras@cabreuva.sp.gov.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAXfx5CbxDGvJOioyPvOuCCQNbjrfoKTmEx

"18 curva abc - R EGITO v2" History

-  Document created by Nathallye Rosa (nathallyerosa.obras@cabreuva.sp.gov.br)
2024-08-30 - 5:12:14 PM GMT
-  Document emailed to gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br for signature
2024-08-30 - 5:12:38 PM GMT
-  Email viewed by gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br
2024-08-30 - 5:46:13 PM GMT
-  Signer gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br entered name at signing as GUSTAVO ANDRE ZANINETTI
2024-08-30 - 5:46:38 PM GMT
-  Document e-signed by GUSTAVO ANDRE ZANINETTI (gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br)
Signature Date: 2024-08-30 - 5:46:40 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br for signature
2024-08-30 - 5:46:41 PM GMT
-  Email viewed by antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br
2024-08-30 - 5:46:52 PM GMT
-  Signer antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br entered name at signing as Antonio Carlos Mangini
2024-08-30 - 5:47:52 PM GMT
-  Document e-signed by Antonio Carlos Mangini (antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br)
Signature Date: 2024-08-30 - 5:47:54 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-08-30 - 5:47:54 PM GMT