

MEMORIAL DE CÁLCULO

Objeto de Contratação	Descrição do lote	Valor global	%
EXECUÇÃO SERVIÇOS RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO RUA EGITO	Infraestrutura urbana e sinalização	R\$ 263.289,330	100

Data Base	Regime Contratação	Encargos Sociais	BDI	Desoneração	Repasso	%
25/07/2024	Empreitada Preço Global	Hor: 115,54% Mes: 71,46%	23,370%	NÃO	R\$ 250.000,000	95

Boletins	Origem recursos	Contrapartida	%
CDHU 06/24; SINAPI 06/24; SIURB INFRA 01/24.	CONVÊNIO ESTADUAL	R\$ 13.289,330	5

Endereço da Obra
RUA EGITO - CABREÚVA - SP

Item	Código	Descritivo	Unid	Quantidade	Memória
01. SERVIÇOS INICIAIS					
01.01	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira – fornecimento e execução.	m2	6,000	= (2 * 3,0)
01.02	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre – fornecimento e ex	m2	1041,500	= 1041,5
02. RECONSTRUÇÃO DA BASE					
02.01	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, trans	m2	1041,500	= 1041,5
02.02	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do subleito	m2	1041,500	= 1041,5
02.03	54.01.210	Base de brita graduada – fornecimento e execução.	m3	208,300	= 1041,5 * 0,20
02.04	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante – fornecimento e execução.	m2	1041,500	= 1041,5
03. RECAPEAMENTO					
03.01	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante – fornecimento e execução.	m2	1041,500	= 1041,5
03.02	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ – fornecimento e execu	m3	41,660	= 1041,5 * 0,04
04. LEVANTAMENTO DE TAMPÃO					
04.01	062100	Levantamento de tampão de poço de visita – fornecimento e execução.	Unid	1,000	= 10
05. REFORMA DE BOCA DE LOBO					
05.01	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto – fornecimento e execução.	Unid	3,000	= 3
06. SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
06.01	70.03.003	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área	m2	0,760	= 0,76
06.02	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2' e comprimento de 3,6 m – fornecimento e execução.	Unid	3,000	= 3
06.03	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm,	m2	27,050	= 27,05

Observações

CABREÚVA, 25 de julho de 2024

Gustavo André Zaninetti
Gustavo André Zaninetti
Engenheiro Civil
Seção de Projetos e Viabilização



Responsável Técnico

Nome : **Gustavo A Zaninetti**
Cargo : **Engenheiro civil – Matrícula 4168**
CPF/MF : 171.181.988 / 38

Antonio Carlos Mangini
Antonio Carlos Mangini (Aug 30, 2024 14:44 ADT)

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome : **ANTONIO CARLOS MANGINI**
Cargo : **Prefeito Municipal de Cabreúva**
CPF/MF : 086.257.178 / 29

14 memocalculo - R EGITO v2

Final Audit Report

2024-08-30

Created:	2024-08-30
By:	Nathallye Rosa (nathallyerosa.obras@cabreuva.sp.gov.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAcSZliH8aAlfypho0nLEZ5grabTpf59uc

"14 memocalculo - R EGITO v2" History

-  Document created by Nathallye Rosa (nathallyerosa.obras@cabreuva.sp.gov.br)
2024-08-30 - 5:11:22 PM GMT
-  Document emailed to gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br for signature
2024-08-30 - 5:11:53 PM GMT
-  Email viewed by gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br
2024-08-30 - 5:42:55 PM GMT
-  Signer gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br entered name at signing as GUSTAVO ANDRE ZANINETTI
2024-08-30 - 5:43:26 PM GMT
-  Document e-signed by GUSTAVO ANDRE ZANINETTI (gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br)
Signature Date: 2024-08-30 - 5:43:28 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br for signature
2024-08-30 - 5:43:29 PM GMT
-  Email viewed by antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br
2024-08-30 - 5:43:50 PM GMT
-  Signer antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br entered name at signing as Antonio Carlos Mangini
2024-08-30 - 5:44:05 PM GMT
-  Document e-signed by Antonio Carlos Mangini (antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br)
Signature Date: 2024-08-30 - 5:44:07 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-08-30 - 5:44:07 PM GMT