

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

**CURVA ABC DE SERVIÇOS E INSUMOS**

Objeto de Contratação	Descrição do lote	Valor global	%
<b>EXEC. SERV. RECAPEAMENT. E SINALIZ. RUAS B HORIZONTE, ARGÉLIA E TIRADENTES</b>	<b>Infraestrutura urbana e sinalização</b>	<b>R\$ 741.064,300</b>	<b>100</b>

Data Base	Regime Contratação	Encargos Sociais	BDI	Desoneração	Repasse	%
<b>18/07/2024</b>	<b>Empreitada Preço Global</b>	<b>Hor: 115,54%   Mes: 71,46%</b>	<b>23,370%</b>	<b>NÃO</b>	<b>R\$ 550.000,000</b>	<b>74</b>

Boletins	Origem recursos	Contrapartida	%
<b>CDHU 06/24; SINAPI 06/24; SIURB INFRA 01/24.</b>	<b>CONVÊNIO ESTADUAL</b>	<b>R\$ 191.064,300</b>	<b>26</b>

Endereço da Obra
<b>RUAS BELO HORIZONTE, ARGÉLIA e TIRADENTES - CABREÚVA - SP</b>

Item	Banco	Código	Descritivo	Unid	TOTAIS			% Acumulada
					Quantidade	Valores	Peso %	
1	cdhu	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ – fornecimento e execução.	m3	215,1	R\$ 408.805,74	55,2%	55,2%
2	cdhu	54.01.220	Base de bica corrida – fornecimento e execução.	m3	350,81	R\$ 93.897,80	12,7%	67,8%
3	cdhu	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição – execução.	m2	4299,37	R\$ 80.613,18	10,9%	78,7%
4	cdhu	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante – fornecimento e execução.	m2	5406,45	R\$ 49.793,40	6,7%	85,4%
5	cdhu	03.07.010	Demolição mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento – execução.	m2	1169,38	R\$ 41.466,21	5,6%	91,0%
6	cdhu	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante – fornecimento e execução.	m2	1169,38	R\$ 21.376,26	2,9%	93,9%
7	cdhu	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2' e comprimento de 3,6 m – fornecimento e execução.	Unid	11,00	R\$ 17.664,35	2,4%	96,3%
8	cdhu	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas – fornecimento e execução.	m2	128,11	R\$ 11.695,16	1,6%	97,9%
9	cdhu	70.03.003	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m <sup>2</sup> – fornecimento e execução.	m2	3,53	R\$ 7.139,28	1,0%	98,8%
10	cdhu	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira – fornecimento e execução.	m2	15,00	R\$ 3.524,10	0,5%	99,3%
11	siurb infra	062100	Levantamento de tampão de poço de visita – fornecimento e execução.	Unid	11,00	R\$ 2.343,33	0,3%	99,6%
12	sinapi	94288	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 30 cm base x 10 cm altura – fornecimento e execução.	m	44,00	R\$ 2.220,68	0,3%	99,9%
13	cdhu	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento – execução.	m3	1,32	R\$ 524,81	0,1%	100,0%

Observações

*Itens consolidados para verificação e apontamento da relevância orçamentária.*

CABREÚVA, 18 de julho de 2024

*Gustavo André Zaninetti*  
**Gustavo André Zaninetti**  
Engenheiro Civil  
Seção de Projetos e Viabilização



Responsável Técnico

Nome : **Gustavo A Zaninetti**  
Cargo : **Engenheiro civil – Matrícula 4168**

*Antonio Carlos Mangini*  
**Antonio Carlos Mangini (Jul 25, 2024 10:08 ADT)**

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome : **ANTONIO CARLOS MANGINI**  
Cargo : **Prefeito Municipal de Cabreúva**  
CPF/MF : **086.257.178 / 29**











# 18 curva abc - RR BH ARGELIA TIRADENTES v3

Final Audit Report

2024-07-25

Created:	2024-07-25
By:	Suelen Santos (suelensantos.contratos@cabreuva.sp.gov.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA7FyTwbI-JBVqQcpCNyRryGe8isgwh2fG

## "18 curva abc - RR BH ARGELIA TIRADENTES v3" History

-  Document created by Suelen Santos (suelensantos.contratos@cabreuva.sp.gov.br)  
2024-07-25 - 12:55:21 PM GMT
-  Document emailed to gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br for signature  
2024-07-25 - 12:55:57 PM GMT
-  Email viewed by gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br  
2024-07-25 - 1:04:43 PM GMT
-  Signer gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br entered name at signing as GUSTAVO ANDRÉ ZANINETTI  
2024-07-25 - 1:06:09 PM GMT
-  Document e-signed by GUSTAVO ANDRÉ ZANINETTI (gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br)  
Signature Date: 2024-07-25 - 1:06:11 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br for signature  
2024-07-25 - 1:06:13 PM GMT
-  Email viewed by antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br  
2024-07-25 - 1:08:05 PM GMT
-  Signer antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br entered name at signing as Antonio Carlos Mangini  
2024-07-25 - 1:08:21 PM GMT
-  Document e-signed by Antonio Carlos Mangini (antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br)  
Signature Date: 2024-07-25 - 1:08:23 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.  
2024-07-25 - 1:08:23 PM GMT